

南通市崇川区数据局

崇数据批（2025）113 号

关于支路三（云安路-濠西路）项目 初步设计的批复

南通市崇川区政府投资项目建设中心：

你单位《关于崇川区支路三（云安路-濠西路）工程项目的初步设计的申请》及附件收悉。根据《南通市建设项目方案审查意见》（规审 20250075 号）及《关于支路三（云安路-濠西路）工程可行性研究报告的批复》（崇数据批（2025）60 号），项目单位委托上海千年城市规划工程设计股份有限公司编制了项目初步设计文本，经组织有关部门联审，现批复如下：

- 一、同意实施支路三（云安路-濠西路）项目。
- 二、项目建设地点：道路西起云安路、东至濠西路。
- 三、项目建设内容和规模：道路全长约 318 米，工程包括道路、桥梁、照明、排水、景观、交通设施等。
- 四、道路设计



(一) 原则同意总平面布置方案。

(二) 规划标准

道路为城市支路，设计行车速度为 30Km/h。

(三) 道路平面线形

道路起点在云安路处，坐标为：
X=3545782.849, Y=40580088.754 (2000 国家大地坐标系，下同)；
终点在濠西路处，坐标为：
X=3545857.887, Y=40580398.533。

(四) 道路横断面布置

一般路段道路：3 米人行道+4.5 米混行车道+4.5 米混行车道+3 米人行道=15 米。

(五) 道路交叉口

云安路交叉口采用十字交叉，信号灯控制；

濠西路交叉口采用 T 型交叉，右进右出。

(六) 道路路面

车行道道路路面采用沥青混凝土路面，人行道采用钢渣透水砖。

五、桥梁设计

跨越进河新建 1-13 米空心板简支梁桥，梁底标高 3.45 米，桥梁中心点位置
X=3545785.509, Y=40580099.737 (CGCS2000 坐标系)

六、项目核定概算 767.04 万元，所需资金由区财政拨款，项目概算审核表见附件。

七、本项目代码：2501-320602-89-01-123638。

八、请严格执行国家和省、市、区招投标管理有关规定。

九、要切实加强安全生产管理，严格执行“三同时”制



度，按照相关规章制度压实项目建设单位和相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故；严格做好工程质量控制和安全生产工作；加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不得在未采取有效处理措施的情况下开展建设。

接此批复后，请抓紧开展施工图设计，按规定办理齐备相关审批手续后方可开工建设，施工过程中要严格做好工程质量控制和安全生产工作，确保工程如期建成投入使用。

附件：支路三（云安路-濠西路）工程概算审核表



抄 送：市数据局、资规局、南通市公安局交通警察支队，
区发改委、财政局、市政局、农水局、审计局、应
急管理局、统计局、资规崇川分局，钟秀街道办事处，
南通市城市照明管理处。

崇川区数据局

2025 年 6 月 19 日印发

