

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：聚贤公寓1#、2#楼顶光伏建设项目

标段：
：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
电气部分								
1	030404017001	配电箱	1、名称:光伏并网柜 2、规格:含箱体及箱内所有元器件, 详见设计要求及电网并入要求 3、基础形式、材质、规格:室外落地固定安装, 底部设有槽钢(10#) 框架, 现场槽钢框架上与电气柜、下与基础预埋钢板焊接固定 4、含并网柜接地	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*70+1*35mm ²	m	50			
3	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:3*70+1*35	个	2			
4	030408001002	电力电缆	1、名称:并网电缆 2、规格:ZRC-YJV-0.6/1kV-3*120+1*50mm ²	m	10			
5	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:3*120+1*50	个	2			
6	030411003001	桥架	1、名称:电缆桥架 2、规格:100*50	m	180			
7	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、规格:镀锌钢管SC100 3、埋地敷设, 含地面挖填及恢复	m	20			
8	030413001001	铁构件	1、名称:桥架支架 2、材质:镀锌角钢	kg	130			
9	030405002001	太阳能光伏组件	1、名称:光伏组件 2、规格:590Wp 组件重量32.0±0.5KG 组件尺寸2278*1134*30mm 组件效率22.8% 3、含光伏支架、组件支架、混凝土墩 4、含调试、并网 5、含光伏防雷接地制安、至逆变器的直流电缆PV1-F1*4mm ²	组	170			
10	031101055001	光电转换器	1、规格:组串逆变器 2、型号:100kw	个	1			
11	030901013001	灭火器	1、屋顶配套灭火器 2、按项包干, 满足验收要求	项	1			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：聚贤公寓1#、2#楼顶光伏建设项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

